



## Plywood-Kofferaufbau mit Ladebordwand

### Fahrgestell

MAN TGL 8.210 4x2 BL, Radstand 4.200 mm, Rahmenüberhang 2.325 mm, Compact-Fahrerhaus

### Plywood-Kofferaufbau

Maße außen:.....6.160 x 2.525 x 2.530 mm

Maße i.L.:.....6.040 x 2.440 x 2.374 mm

Heckportal ca.:.....2.380 x 2.332 mm

- Kofferaufbau aus Plywood-Platten = beidseitig mit glasfaser verstärkten Sperrholzplatten mit Alu-Randprofilen.
- Seitenwände 14 mm, Stirnwand 14 mm Gesamtstärke.
- Aufbauinnenleuchte.
- 1 Dachlichtfeld, im vorderen Drittel montiert.
- Je Seite 3 Reihen Combi-Zurrschienen eingebaut (Einbauhöhe 730/1.230/1.630 mm) Mitte Schiene Oberkante Boden.
- Stirnwand innen 650 mm hoch mit 12 mm Warkausplatte verstärkt.
- Dach in Alu-Bauweise mit Alu-Blechtafeln abgedeckt.
- Rückwand offen zum Ladebordwandanbau mit oberer Rückwandklappe (Durchfahöhe im Heck um 51,5 mm vermindert).
- Verzinkter Stahlheckrahmen.
- Unterbau aus Leichtbau-Stahl-U-Profilen mit Profil Querträgern nach Aufbaurichtlinien mit dem Fahrgestellrahmen verbunden.
- Boden aus 21 mm wasserfest verleimten Warkausplatten mit Siebdruckoberfläche.
- Aufbau mit Kotflügeln und Schmutzfängern für die Hinterachse kpl. montiert.
- Unterbau verzinkt (unlackiert), Aufbau einfarbig weiß, RAL 9010 lackiert.

### Ladebordwand BÄR BC 1000 S4

Tragkraft:.....1.000 kg

Lastmittelpunkt:..... 600 mm

Alu-Plattform plan:.....1.810 mm

- Elektrohydr. Antrieb, Sicherheits-Zweifuß-Fernsteuerung, Neigeautomatik.
- Ladebordwand kpl. montiert und lackiert, einschl. EG-Unterfahrschutz, Schlussbeleuchtung versetzen, Plattformrückleuchten und Warnflaggen, Ablaufrollen, wartungsarme Lager.



Fahrzeugbau GmbH-Kellerwiesen 27-73614 Schorndorf

Telefon: 07181-48209-0    Telefax: 07181-48209-20    E-Mail: [info@pl-fahrzeugbau.de](mailto:info@pl-fahrzeugbau.de)



**zusätzlich:**

Unterfahrerschutz der Ladebordwand in Sonderausführung zum Anbau einer Kugelkopfanhängekupplung, Lieferung und Montage einer Kugelkopfanhängekupplung.

- 5 Paar Zurringe in den Kofferboden nach weiteren Angaben montieren
- Lieferung und Montage einer Österreichtafel.
- Lieferung und Montage von Nachparktafeln.
- Leerhalterung für Rundsperrstangen am Heck oben als Combi-Schiene.
- 15 Paar Gurte für Combi-Schiene (wird vorab geliefert).

- in Kofferseitenwand rechts eine 3-flügelige Faltwandanlage eingebaut, Türen mit innenliegenden Drehstangenverschlüssen, 1 x abschließbar, Türbreite ges. 3.200 mm, Einstichmaß 500 mm von hinten.

TÜV-Gebühren bis 7,5 to  
einschließlich Fahrtschreiberprüfung und Fahrzeug verwiegen

Prüfbuch für Ladebordwand  
UVV-Abnahme einschl. Lastprobe

**Fahrgestellseitig vorzusehen:**

- seitlicher Anfahrschutz einschl. seitlicher Markierungsleuchten
- Reserveradhalterung seitlich
- Elektrik für Aufbauinnenleuchte
- Elektrik für Ladebordwandanbau

**Das Aufbaugewicht beträgt ca. 1575 kg**



Fahrzeugbau GmbH-Kellerwiesen 27-73614 Schorndorf

Telefon: 07181-48209-0    Telefax: 07181-48209-20    E-Mail: [info@pl-fahrzeugbau.de](mailto:info@pl-fahrzeugbau.de)